2025-yil “24” iyuldagi

ML.1991-son

Guvohnomaga ilova

# MA`QULLASH SOHASI

## « NASAF ELEKTROMONTAJ » MCHJ ga qarashli ishlab chiqarish texnik baza (laboratoriya)

(laboratoriya nomi)

Joylashgan manzil: Qashqadaryo vil. Qarshi sh. O`zbekiston ovozi 35 uy

| № т/р | Aniqlanadigan ko‘rsatkichlar yoki o‘lchovlar nomi | Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari) | Mahsulot nomi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка коэффициент трансформации | ГОСТ 3484.1-88 п. 2.2 | Трансформаторы силовые |
| 2 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п. 4.1, 4.2, 4.3 | |
| 3 | Измерения потерь и тока холостого хода | ГОСТ 3484.1-88 п. 6.1, 6.2 | |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и определения коэффициента абсорбции | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1.1-4.1.4 | |
| 5 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.2.1-4.2.2 | |
| 6 | Измерение сопротивления короткого замыкания Zk трансформатора | ГОСТ 20243-74 п. 2.1,3.1 | |
| 7 | Испытание высоким напряжением | ГОСТ 2990-78 п. 4.1 | Кабели, провода, шнуры |
| 8 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 п. 3.1-3.11 | |
| 9 | Измерение сопротивления обмоток при постоянном токе | ГОСТ 11828-86 п. 3.1-3.11 | Электрические вращающиеся машины |
| 10 | Измерения сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками | ГОСТ 11828-86 п. 6.1-6.3 | |
| 11 | Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность относительно корпуса машины и между обмотками | ГОСТ 11828-86 п. 7.1-7.9 | |
| 12 | Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность | ГОСТ 11828-86 п. 8.1-8.3 | |
| 13 | Испытание изоляции напряжением промышленной частоты | ГОСТ 20690-75 п. 2.5, 2.7 | Электрооборудование переменного тока на напряжение 120 kV |
| 14 | Измерения сопротивления токоведущей цепи | ГОСТ 10693-81 п. 6.8, 6.9 | Вводы конденсаторные |
| 15 | Электрическое сопротивление соединений | ГОСТ 17441-84 п. 2.6 | Соединения контактные |

2025-yil “24” iyuldagi

ML.1991-son

Guvohnomaga ilova

# MA`QULLASH SOHASI

## « NASAF ELEKTROMONTAJ » MCHJ ga qarashli ishlab chiqarish texnik baza (laboratoriya)

(laboratoriya nomi)

Joylashgan manzil: Qashqadaryo vil. Qarshi sh. O`zbekiston ovozi 35 uy

| № т/р | Aniqlanadigan ko‘rsatkichlar yoki o‘lchovlar nomi | Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari) | Mahsulot nomi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | электрические |
| 16 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 2933-93 п. 3.9-3.11 | Аппараты электрические низковольтные |
| 17 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 2933-93 п. 3.12, 5.1-5.4 | |
| 18 | Сопротивление защитного заземления | ГОСТ 2933-93 п.5.5 | |
| 19 | Определение тока намагничивания | ГОСТ 7746-2015 п. 9.8 | Трансформаторы тока |
| 20 | Проверка коэффициент трансформации | ГОСТ 7746-2015 п. 9.6 | |
| 21 | Сопротивление петли фаза-нол, ток короткого замыкания | ГОСТ Р 50571.16-2019 п. 6.4.3.7.3 | Электроустановки и электрооборудования |
| 22 | Сопротивление постоянному току заземляющих устройств | ГОСТ Р 50571.16-2019 п. 6.4.3.7.2, приложение С | |
| 23 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 20494-2001 Раздел 8 | Штанги изолирующих оперативных и переносных заземлений |
| **Ma’qullash sohasining yakuni** | | | |